

СТЮ В г. ХАБАРОВСКЕ

Стоимость двухпутной трассы протяженностью 1 км

Характеристика	Опоры промежуточные			Опоры анкерные			Струнная путевая структура				Всего
	Ж. Б.	Прочее	Всего	Ж. Б.	Прочее	Всего	Сталь	Струна	Прочее	Всего	
1 Объем работ на 1 км трассы	96 м ³	-	-	170 м ³	-	-	96 т	64 т	-	-	-
2 Стоимость единицы конструкции, USD/ед.изм.:											
2.1. Материалы	80	-	-	80	-	-	800	800	-	-	-
2.2. Технология (изготовление элементов, СМР, транспортные и др. расходы):											
- серийное производство	160	-	-	160	-	-	800	1600	-	-	-
- мелкосерийное производство	240	-	-	240	-	-	1600	3200	-	-	-
- единичное производство	320	-	-	320	-	-	2400	5000	-	-	-
2.3. Суммарная стоимость единицы конструкции (материалы плюс технология):											
- серийное производство	240	-	-	240	-	-	1600	2400	-	-	-
- мелкосерийное производство	320	-	-	320	-	-	2400	4000	-	-	-
- единичное производство	400	-	-	400	-	-	3200	5800	-	-	-
3 Общая стоимость конструкции, тыс. USD/км:											
- серийное производство	16	14	30	41	39	80	154	102	54	310	420
- мелкосерийное производство	23	22	45	55	50	105	230	205	115	550	700
- единичное производство	32	28	60	68	62	130	307	320	173	800	990